

仕様書

- 1 工事場所
山口県市町村職員共済組合 保養所防長苑 3階 315号室
山口市熊野町4番29号
- 2 工事期間
令和7年3月17日～令和7年3月31日
- 3 工事概要【別紙図面参照】
 - (1) 玄関・水回り
 - ア シャワーユニット設置（新設）
 - イ シャワーユニット内小型手洗い器設置
 - ウ 天井、壁クロス張替え
 - エ 巾木施工
 - オ 床フロアタイル施工
 - カ 建具引き戸（新設）
 - キ 下駄箱設置（新設）
 - ク 間仕切り壁（新設）
 - (2) 和室・床の間・押入
 - ア 天井
 - イ 壁クロス張替え
 - ウ 床断熱材及び畳（新調）
 - エ 建具引き戸（新設）
 - オ 押入襖張替え
 - カ 障子張替え
 - (3) 縁側・収納・出窓
 - ア 天井、壁クロス張替え
 - イ 巾木施工
 - ウ 床カーペット張替え
 - エ 床アンダーレイ施工

4 資材について

シャワーユニット	TOTO JSV0808UT
小型手洗い器	essence E274270
巾木	サンゲツ ビニール巾木 60 mm
間仕切り壁	既存と同等品、又は同等品以上 ※現地説明
引き戸（吊戸）	フラッシュ戸（金物込み）
引き戸（戸車）	フラッシュ戸（金物込み）
下駄箱	LIXIL 既製品セット
和室天井	既存と同等品、又は同等品以上
床フロアタイル	サンゲツ リフォルタ
上り框	サンゲツ リフォルタ
天井クロス	サンゲツ 不燃クロス
壁クロス	サンゲツ 不燃クロス
アンダーレイ	サンゲツ NT-8
タイルカーペット	サンゲツ NT350
襖	既存と同等品、又は同等品以上
障子	プラスチック製障子紙
畳	縁有畳
断熱材	スタイロフォーム
副資材	指定なし

※ 壁クロス・カーペット・襖・障子等の色については、施工時に担当職員との協議の上で、決定すること。

5 資材運搬、設置及び撤去費用

資材等の運搬及び設置（電気設備工事・給排水衛生設備工事・木工事等を含む）、解体、撤去、産廃処分に係る諸経費等は全て計上すること。

6 注意事項

- (1) 入札業者は現場を調査し、担当職員の説明を受けた上で、諸経費等の積算を行うこと。
- (2) 搬入時に施設及び製品を破損、又は製品等に不具合が発生した場合は責任をもって修繕及び交換すること。
- (3) 現地調査日については、事前に電話で日程を確認すること。
- (4) 工事の日程については、担当職員に相談の上決定すること。

山口県市町村職員共済組合 保養所 防長苑（担当 中村）

TEL 083-922-3555